

Conditions préalables à une pose de tuyauterie frigorifique par AL-KO THERM

Veillez vous assurer que les points suivants ont été réalisés d'ici la pose de tuyauterie frigorifique :

- Le montage mécanique de l'installation de ventilation est achevé.
- Des plateformes d'accès, des engins de levage et de transbordement, des échafaudages et des échelles conformément aux dispositions de l'association professionnelle sont mis à disposition sur place, des mesures de sécurité ont été prises.
- Il est nécessaire d'assurer le libre accès des voies de transport, l'élimination des matériaux d'emballage, l'accès pendant les heures d'ouverture habituelles (sauf disposition contraire) ainsi qu'un éclairage suffisant et une alimentation en courant et en lumière.
- Il convient de signaler au préalable les autres conditions préalables et caractéristiques du site et d'en convenir.
- Il est nécessaire de décider au préalable si et dans quelle mesure du personnel spécialisé doit être mis à disposition par le client pour assistance. Il convient d'assurer la présence du personnel conformément à l'accord.

Remarques :

- La pose de tuyauterie frigorifique dans / sur le boîtier comprend l'exécution selon la technique frigorifique de la tuyauterie entre des boîtiers reliés mécaniquement à une unité d'appareil de traitement de l'air.
- Les différents boîtiers de l'appareil de ventilation sont préparés en usine au moyen de la technique frigorifique selon le cahier des charges, pourvus de connexions fermées et soumis à une épreuve hydraulique de pression avec de l'azote. Le matériel de connexion est fourni avec l'appareil.
- Par souci de clarté, il convient de préciser que la tuyauterie entre les unités d'appareil de traitement de l'air non reliés mécaniquement et les éléments fonctionnels frigorifiques (air amené/évacué séparé p. ex.) ne font pas partie intégrante de la tuyauterie frigorifique dans / sur le boîtier (tuyauterie supplémentaire).
- La tuyauterie supplémentaire entre les unités d'appareil de traitement de l'air non reliés mécaniquement et les éléments fonctionnels frigorifiques (air amené/évacué séparé p. ex.) ne fait pas partie intégrante de la tuyauterie frigorifique à réaliser au préalable dans / sur le boîtier et doit être exécutée sur place, y compris les câblages éventuellement encore nécessaires entre les unités d'appareil de traitement de l'air non reliés mécaniquement et les éléments fonctionnels frigorifiques (air amené/évacué séparé p. ex.).
- La pose de tuyauterie frigorifique ne donne en aucun cas droit à un dépannage gratuit, même pendant la durée de la garantie.
- Nous n'assumons aucune responsabilité, du fait de la pose de tuyauterie frigorifique, pour la planification, le dimensionnement et l'exécution corrects de l'installation complète.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour les éventuels dommages matériels en lien avec le transport.
- Si l'une des prestations préalables mentionnées ci-dessus n'est pas exécutée ou disponible, un déplacement réitéré sera nécessaire. Une deuxième intervention sera effectuée uniquement contre facturation complémentaire en fonction du temps passé et des déplacements effectués. Nos tarifs actuels s'appliquent. Un nouveau déplacement ne sera effectué que sur présentation d'un justificatif des travaux réalisés.
- Les délais d'attente et les dépannages qui ne nous sont pas imputables seront facturés en sus en fonction des frais subis.

Veillez renvoyer la page 2 dûment remplie à l'adresse e-mail indiquée ci-dessus !

AL-KO THERM GMBH
Hauptstraße 248 - 250 • 89343 Jettingen-Scheppach

N° de téléphone : +49 8225 39 - 2574
N° de fax : +49 8225 39 - 2626
E-mail : Service.Center@al-ko.com



Veillez renvoyer ce formulaire dûment rempli à l'adresse e-mail indiquée ci-dessus !

Pose de tuyauterie frigorifique par AL-KO THERM

Confirmation par le mandant :

Nous confirmons par la présente que toutes les conditions préalables (conformément à la page 1) nécessaires d'ici la pose de tuyauterie frigorifique souhaitée ont été remplies.

Date souhaitée pour la pose de
tuyauterie :

Délai sur accord, la date souhaitée doit être indiquée au moins 10 semaines à l'avance.

N° de commande AL-KO :

Projet :

Adresse du lieu d'implantation de
l'appareil :

Interlocuteur sur place :

Société :

N° de téléphone portable :

Date / lieu

Signature / cachet de l'entreprise